

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń dla CAZ w budynku PUP Sochaczew.KST

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wy- konaw- czy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
Kosztyorys na przebudowę pomieszczeń w budynku PUP na potrzeby Centrum Aktywizacji Zawodowej							
1	45200000- 9	Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m2 1			szt. szt.	1.000	
						RAZEM	1.000
2	KNNR 3 d.1 0301-01	Rozbiórka konstrukcji ścianek działowych z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej /pom nr 2+pom nr 4,5,6,7/ (3.1*3.0+3*5.84*3)*0.16			m ³ m ³	9.898	
						RAZEM	9.898
3	KNR 4-01 d.1 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.5*5			m m	7.500	
						RAZEM	7.500
4	KNR 4-01 d.1 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproży L-19 1.5*5			m m	7.500	
						RAZEM	7.500
5	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych do pom - 3/4, 12/13, 13/1422/23, 24/25 1.0*2.0+1.0*2.0+1.0*2.0+1.0*2.0*2			m ² m ²	10.000	
						RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 4+6			szt. szt.	10.000	
						RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 d.1 0106-04	usunięcie z piętra budynku gruzu 9.9+7.5*0.25*0.15+10*0.3+10*0.1*2			m ³ m ³	15.181	
						RAZEM	15.181
8	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 15.181			m ³ m ³	15.181	
						RAZEM	15.181
2	45200000- 9	Roboty budowlane remontowe					
9	KNNR 3 d.2 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.0*1.7*0.25+2*1*2*0.25+0.9*2.0*0.125			m ³ m ³	1.650	
						RAZEM	1.650
10	KNNR 3 d.2 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cem., zagrunt. siatkach 1.0*1.7*2+2*1*2*2+0.9*2.0*2			m ² m ²	15.000	
						RAZEM	15.000
11	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 3*2*3+5.96*3			m m	35.880	
						RAZEM	35.880
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności sufitów i ścian 383.1+ 1346			m ² m ²	1729.100	
						RAZEM	1729.100
13	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 383.1			m ² m ²	383.100	
						RAZEM	383.100
14	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1346			m ² m ²	1346.000	
						RAZEM	1346.000
15	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi 0.9*1.5*40+0.9*1.2*3+1.8*1.5+1.8*2.4+0.9*2*39+1.5*2.6*2			m ² m ²	142.260	
						RAZEM	142.260
3	45200000- 9	Roboty posadzkowe - wymiana wykładzin					

PRZEDMIAR

Przebudowa pomieszczeń dla CAZ w budynku PUP Sochaczew.KST

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wy- konaw- czy	Lokaliza- cja	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.98*2.2+11.64*5.84+17.16			m ²		
					m ²	91.694	
						RAZEM	91.694
17	KNR 4-01 d.3 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem 2.98*2.2+11.64*5.84+17.16			m ²		
					m ²	91.694	
						RAZEM	91.694
18	NNRNKB d.3 202 1130- 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.98*2.2+11.64*5.84+17.16			m ²		
					m ²	91.694	
						RAZEM	91.694
19	KNR-W 2- d.3 02 1123- 02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 2.98*2.2+11.64*5.84+17.16			m ²		
					m ²	91.694	
						RAZEM	91.694
20	KNR-W 2- d.3 02 1123- 04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.98*2.2+11.64*5.84+17.16			m ²		
					m ²	91.694	
						RAZEM	91.694
21	KNR-W 2- d.3 02 1124- 06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 2.98*2+2.2*2+11.64*2+5.84*2+17.16-0.9*10			m		
					m	53.480	
						RAZEM	53.480
4	4520000- 9	Wymiana stolarki drzwiowej					
22	KNR 4-01 d.4 0902-01 analogia	Demontaż elementów skrzydeł drzwiowych - bez rozbierania skrzydeł 14			szt.		
					szt.	14.000	
						RAZEM	14.000
23	KNNR 2 d.4 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych 0.9*2.0*4			m ²		
					m ²	7.200	
						RAZEM	7.200
24	KNNR 2 d.4 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych o podwyższonym standardzie akustycznym 0.9*2.0*14			m ²		
					m ²	25.200	
						RAZEM	25.200
25	KNNR 2 d.4 1702-01 analogia	Ścianki działowe z płyt laminowanych - o grub 12-18 mm rozsuwane z mechanizmem 5.84*3			m ²		
					m ²	17.520	
						RAZEM	17.520